

Будова Поточний ремонт Фасаду приміщення ЗОШ I-II ступеня в с. Топилище Іваничівського району
Волинської області

Об'єкт Поточний ремонт Фасаду приміщення ЗОШ I-II ступеня в с. Топилище Іваничівського району
Волинської області

Шифр проекту 3

Комерційний кошторис об'єкта

№ з/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	РН11-10-7	Локальний кошторис 2-1-1 на Поточний ремонт Фасаду приміщення ЗОШ I-II ступеня в с. Топилище Іваничівського району Волинської області Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань декоративним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 30 мм	100м2	0,12	14564	1748
	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,32	25,61	111
	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	180	5,20	936
2	РН11-50-4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону стін, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	1,4	2158	3022
3	ЕН15-78-3	Утеплення фасадів поліестирольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням за технологією "CEREZIT". Стіни	100 м2	1,22	20062	24476
	C111-220-ЦГ варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення СТ-16	кг	20,74	35,80	742
	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	13,42	61,21	821
	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	24,4	25,61	625
	C111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	140,3	13,27	1862
	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM	кг	1488,4	5,20	7740
	C111-2009-10	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25(короїд)	кг	366	6,22	2277
	C111-2016-6 варіант 1	Акрилова фарба фасадна в кольорі	л	78,08	61,34	4789
	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні поліестирольні 35	м3	6,1	1283,52	7829
	C1545-440 варіант 1	Дюбель фасадний	шт	976	1,02	996
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат				
4	C1999-9001 ЕН15-78-3	Електроенергія Утеплення фасадів поліестирольними плитами товщиною 20 мм з опорядженням за технологією "CEREZIT". Укоси,	кВт-год 100 м2	17,4174 0,1	- 22570	0 2257
	C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	1,1	20,41	22
	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2	25,61	51
	C111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	11,5	13,27	153
	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	50	5,12	256
	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM	кг	120	5,81	697
	C111-2016-6 варіант 2	Акрилова фарба (БІЛОСНІЖНА)	л	6,4	25,64	164

1	2	3	4	5	6	7
	C114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні поліестирольні 35	м3	0,2	1283,52	257
	C1545-44 варіант 1	Дюбель фасадний пластиковий	100шт	0,6	122,46	73
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат				
5	C1999-9001 PH20-5-5	Електроенергія Установлення та розбирання дерев'яних інвентарних риштувань з улаштуванням настилу через кожні 2 м по висоті	кВт-год 100м2	17,4174 1,4	- 3003	0 4204
6	E12-14-2 C1545-89-1 варіант 1	Улаштування жолобів підвісних Жолоб ПВХ 125мм 3м в комплекті	100м шт	0,18 6,12	1528 459,28	275 2811
7	PH8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,14	2125	297
	C111-826-14	Жолоб водостічний (комплект)	м.п	14,56	153,55	2236
8	PH20-36-1	Очищення території від сміття	100т	0,04	9751	390
9	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4	52	207
10	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	4	32	126
Усього вартість робіт						37002
Усього вартість матеріалів						35448
Усього прями витрати						72450
Загальновиробничі витрати						12533
Кошторисна вартість						84983
Загальна трудомісткість, люд.-год.						1135,42
Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом						6739
Прибуток (2,71 грн/люд.-год.)						3077
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)						4989
РАЗОМ						99788
Всього з урахуванням ПДВ						99788



Сапожник А.С.



Карпов О.В.